



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-145-(1)...

гр. Пазарджик, . 15.03.... 2022 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап III“ в с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-145/09.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-145/09.03.2022 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап III, в с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

- Предвидените за проектиране и изграждане участъци от канализационната мрежа, са разделени на следните четири участъка:
 - Клонове 1 - участъци включващи се директно към Гл. Кол. 1 - кл. 1.1, кл. 1.2 и кл. 1.3 в северозападния край на селото, кл. 1.9, кл. 1.10, кл. 1.12 и кл. 1.13 в южния край на селото, и началните участъци, северно от главната улица и западно от ПС „Ивайло“ на изградените през 2010 г. участъци от клонове 1.5, 1.6 и 1.6.3;
 - Клонове 2 - участъци включващи се в Гл. Кол. 1, разположени от югозападната му страна, като през 2010 г. не са проектирани и изградени ВиК мрежи в тази част на селото. В крайните участъци на кл.2 и кл.2.3 е предвидено включване от бъдещи кв.50, 55, 56 и 57, което не е предвидено в идейния проект, като се увеличават оразмерителните водни количества и диаметрите на канализационните тръби. При заустването на Кл. 2 с тръби Ф800 в Гл. Кол. 1 се предвижда междинна РШ и къс участък от 2,0 м с правоъгълен профил с ширина 100 и височина 30 см, който ще поеме увеличеното водно количество и ще позволи преминаването над него на допълнителния байпас Ф400 на Гл. Кол. 1.

- Клонове 3 – разположени са в североизточната част от регулацията на селото и ще се включват на юг в изпълнената през 2010 г. част от Клон № 3, с направление изток-запад по ул. „37-ма“. Трасето на крайния участък на кл. 3.8, западно от кв. 17 в центъра на селото се променя от заустване на запад, в южна посока до същ. РШ 141, за да не се налага изместване на съществуващия манесманов водопровод Ф300 от ПС към град Пазарджик;
- Клонове 4 – обхващат ниските ромски квартали 36а, 36б, 36в, 61, 62 и 63, в източния край на селото и отвеждащ Кл.№4, разположен от едната страна на шосето за Черногорово и Стрелча /първия участък в южната част, а втория в северната на широкото платно/, като за района се налага да се проектира Канална ПС за битовите води, като КПС е до кръстовище на улици в регулацията при о.т. 251, кв. 63. Напорният тръбопровод за помпено отвеждане на БФОВ е с дължина 190 м в северна посока до РШ 166-2 на пътя за с. Черногорово, а преливната тръба с дължина 218 м се извежда на юг с минимална дълбочина през общински парцели с идентификатори 32010.26.3 /мера/ и 32010.26.37 /открит канал/, м. „Кулински ливади“, достигащ до по-голям и дълбок отводнителен канал „Кривата вада“. Външното ел. хранване е от близко разположен Трафопост с дължина на хранващия кабел около 120 м, а таблото за управление ще се разположи пред масивна ограда на съседния застроен имот. В КПС е предвидено да има две помпи /работна и резервна/, като системата за автоматизация ги редува периодично, а при първоначален дъжд за известно време работят и двата агрегата.

Предвижда се изграждане на допълнителен байпас от западна страна на съществуващия Главен Колектор 1, като ще се поемат евентуално идващи по ОК „Дели арк“ към входната шахта условно чисти /дренирани или поливни/ водни количества с дебит до 50 л/с, които няма да натоварват съществуващата КПС и да преливат смесени води в открития участък от ОК след селото. Котите и средния наклон на полагане на байпаса са съобразени с котите на заустване в Гл. кол. 1 на проектите клонове 2 от настоящия етап 3. Байпасът е оразмерен за максимално водно количество на условно-чистите води от 50 л/с, положен на 1,0м от западните стени на шахтите на колектора, с постоянен наклон от 0,08%, диаметър Ф400 и обща дължина 2 108 м. До всяка РШ на колектора се предвижда нова РШ на байпаса, изпълнена с тройник Ф400/400/400, вертикален участък Ф400 с височина от надлъжния профил и полимерен /в зелените площи/ или чугунен /3 бр. пресичания на асфалтирани улици/ капак, със замонолитена в бетона гривна. В края на байпаса при преливната РШ 260 на колектора се предвижда шахта с пад от 0,60 м и изливане в бетоновата корекция на ОК „Дели арк“ на височина 0,35 м над коригираното дъно.

Трасето на канализацията е проектирано в остта на улиците. Общата дължина на линейните участъци е 15 223 м /в т.ч. 2108 м байпас.

■ Реконструкция водопроводна мрежа

Предвидените за проектиране и изграждане участъци от водопроводната мрежа са съпътстващи изграждането на канализациите, като при водопровода проектите участъци са по-дълги и обхващат цялата дължина на улицата от кръстовище до кръстовище. Аналогично на канализацията, проектите водопроводи са разделени на четири участъка с показване на подробни точки с коти терен, заснети съществуващи СК и ПХ, изградени през 2010 г., които се запазват, монтажни възли с текстови „прозорци“ в кръстовищата и за новите ПХ.

През 2010 г. е подменен участък с дължина от 240 м на Главния водопровод от ПС „Ивайло“ към град Пазарджик, по част от ул. „29-та“ и ул. „10-та“, западно от кв.17 и кв.22.

При изграждането на канализационни клонове 3.8 и 3.8.2 в северна посока е предвидена подмяна на участъка от АЦ300, с нов ПЕ Ф315, с дължина 217 м до същ. РШ в ПС „Ивайло“. При изграждането на клон 1.10 по главната ул. „41-ва“ от гр. Пазарджик за с. Черногорово и гр. Стрелча, ще се подмени участък на стария АЦ300 с нов ПЕ Ф315, с дължина 665 м до окаченото преминаване със стоманени тръби под моста при о.т. 208 /югозападната част на кв. 40, при старата и най-новата ракиджийница/.

В западния край на селото, при изхода за Панагюрското шосе и с. Драгор се предвижда връзка от изградените през 2010 г. 2 броя водопроводи ПЕ ф160 до о.т. 98, продължение с ПЕ Ф200, с дължина 25 м в южна посока над Гл. Канал.

Колектор 1 и чакащ „мустак“ в западна посока с дължина 15 м, за бъдещо продължение за захранване на проектните локални платна на Панагюрското шосе и ново захранване на с. Драгор по пътища и улици /сегашното е с малки АЦ тръби Ф100, през възстановени ниви в землищата на двете села/. В южна посока по ул. „1-ва“ продължава клон 2а с ПЕ тръби Ф110 и дължина 39м до о.т. 185, от където продължават водопроводи ПЕ Ф90.

Трасето на стария захранващ водопровод за с. Сарая, изпълнено с АЦ тръби Ф125 преминава в северна посока по ул. „9-та“ покрай западната ограда на ПС „Ивайло“ и в западна посока по ул. „6-та“ /крайна в северния край на регулацията/, след което се насочва на север от източна страна на шосето. При СМР на канализациите и подмяна на водопроводите през 2010г е изградено алтернативно трасе с по-голям диаметър, ПЕ Ф160 по ул. „10-та“ и ул. „1-ва“ до края на регулацията. По настоящия проект се предвижда намаляване на диаметъра по улиците с АЦ Ф125, на ПЕ Ф110 с дължини 268м /ул. „9-та“/ и 239м /ул. „6-та“/, като същото може да служи за алтернативно подаване на вода за с. Сарая при аварийно или планово спиране на водата по основния водопровод ПЕ Ф160.

По ул. „30-та“, захранваща в източна посока всички улици по Клонове 3 и бързо разрастващия се район на Клонове 4 е предвидено по-голямо захранване с ПЕ Ф140 и дължина 351 м от връзката с ПЕ Ф315 при о.т. 27, до кръстовището при о.т. 50 между кв.13, 14, 18 и 19. В кръстовището при о.т. 50 на ул. „30-та“ с ул. „39-та“ водопроводите продължават в северна, източна и южна посока с диаметри Ф110, съответно на север до о.т. 40 с дължина 229 м и връзки с проектни ПЕ Ф90, на юг до о.т.61 с дължина 114 м до същ нов /от 2010 г/ СК и подменени водопроводи ПЕ ф90 и на изток до края на регулацията при о.т.48 с дължина 224, след което се отклонява на юг с дължина 226м до о.т.233 на шосето за с. Черногорово. Водопровода ПЕ Ф110 се отклонява на изток като част от Клон 4 с дължина 4,5 м, като преминава с обсадна тръба под съществуващия водосток, след което прави чупка на юг с дължина 4,0 м, пресичайки шосето успоредно на 1,5 м от проектната канализация Ф200 и преминава под проектния участък на канализационен клон 4 с диаметър Ф600. В източна посока продължава с дължина 205 м, на 1,0 м в улицата от съществуващите бордюри /съществуващия АЦ Ф80 навлиза в имотите/ до о.т.245, след което отклонява на юг по ул. „50-та“ с дължина 105м до о.т.195, от където продължават водопроводи ПЕ Ф90 в другите три посоки.

Всички улици от Клонове 2, югоизточно от трасето на Гл. Кан. Колектор №1 се захранват от две кръстовища към настоящия момент, като при СМР през 2010 г., връзките през бившия ОК „Дели арк“ са подменени с участъци с ПЕ тръби Ф125 преминаващи над колектора Ф2000 в РШ със СК и въздушници. По настоящия проект се запазват преминаванията, като до северното преминаване при о.т.109 се довежда по ул. „12-та“ нов водопровод ПЕ Ф110 с дължина 125, от съществуващия от 2010 г. ПЕ Ф160 при о.т.106 и заедно със новия ПЕ Ф90 по ул. „14-та“ от североизток, ще се доведе до същ. преминаване нов водопровод ПЕ Ф125 с дължина 11 м, Възел 109. От югозападна страна на преминаването отново с ПЕ Ф125 с дължина 18 м ще се достигне до кръстовището при о.т.182, където се захранват 3 броя проектни водопровода ПЕ Ф90. Аналогично се предвидени новите връзки при южното преминаване с ПЕ Ф125 над колектора, при о.т.30 и

от. 175, като от източна страна взела се захранва с два броя проектни водопровода ПЕ Ф110, по ул. „22-ра“ захранен с дължина 110+94 м от връзката със запазващата се стомана /манесман/ Ф300, а от югоизточна страна по ул. „12-та“ с дължина 225м от нова връзка с проектния ПЕ Ф315, на мястото на предвидения за изключване АЦ Ф300 за град Пазарджик, при от.133. От западна страна на „възел 175“ продължава проектен водопровод ПЕ Ф110 с дължина 216м до от.230 на ул. „20-та“, от където ще се подсили захранването за бъдещите 3 квартала на селото, с №№ 50, 55, 56 и 57.

Подмяната на всички останали водопроводи в селото се предвижда с ПЕ тръби Ф90мм. Подмяна на всички сградните водопроводни отклонения до регулационната линия на имота, като на всяко СВО с диаметър до Ф32 мм., да се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с коаксиален водомер $Q3=2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$. в полимерна телескопична шахта на тротоара. Шахтата ще бъде с диаметър не по-голям от 30 см и телескопична за да се нивелира спрямо настилка в точката на монтажа. Същата ще се монтира в тротоара на 40 см от регулационната линия на имотите.

В улици със съществуваща стара и компрометирана асфалтова настилка се предвижда рязане на ивица с ширина 1,20м, с разрушаване с къртач, изкопаване с дебелина 10 см и извозване на съществуващата улична настилка. Последващото възстановяване на изкопа е с обратен насип от пясък /50см/, насип с баластра до 34см под уличната нивелета, пътна основа от трошен камък /30см/ и асфалтобетон с дебелина 6см и ширина 1,20 м.

Общата дължина на линейните участъци е 14 701 м. Трасето на водопроводите е проектирано по уличното платно на 1,00 м от бордюра. Средната дълбочина на изкопа е $h=1,75\text{м}$ /минимална 1,70/, съгласно надлъжни профили, а минималната ширината $D+0,90\text{м} = 1,00\text{м}$.

Под тръбите е заложена подложка от пясък 10 см и ръчно засипване, подбиване и трамбоване до 20 см над тръбите с пясък. До 40 см под проектния терен се насипва на пластове през 30 см с баластра с механизирано трамбоване и горен пласт от 30 см трошен камък /фракция 0-63/.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се третират по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и **не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**.

Имотите, в които ще се осъществи ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), която отстои на не по-малко от 1.9 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявения ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ и другите близко разположени защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие

на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап III“ в с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

