



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *ПД-01-222*

гр. Пазарджик, *25.01.* 2017 г.

ДО

Г-Н СЕРБОЖА ЛАЗАРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

С. ЛЕСИЧОВО, ОБЩ. ЛЕСИЧОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „НИКОЛА ЧОЧКОВ“ № 11-13

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Боримечково в община Лесичово – етап II“, в регулационните граници на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-222/19.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-222/19.01.2017 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Боримечково в община Лесичово – етап II, в регулационните граници на с. Боримечково. Водопроводната мрежа ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност PE-HD тип 100 за PN10, които да отговарят на БДС EN 12201. Обща дължина на водопровода е 3024,52 м. Свързването на тръбите ще се изпълни на заварка, със специална машина за заваряване на този вид тръби и пълна дефектоскопия. Изградените участъци, подменени с ПЕВП тръби се запазват. Съгласно противопожарните норми, по мрежата са предвидени пожарни хидранти 70/80мм са надземни, разположени до 200 м един от друг, на 0,5 м от бордюра, в тротоара. При изпълнението на новият водопровод е предвидено той да се разположи по другата страна на уличното платно, която не е заета от съществуващия водопровод, като се предвижда да се полага в платното, на 1,00 от бордюра. В участъците, където това е невъзможно и новия водопровод се изпълнява от същата страна, където е съществуващия, то в проекта е предвидено светло разстояние между тях да бъде минимум 70 см. Ще се монтират съответните спирателни кранове, пожарни хидранти и въздушници. Спирателните кранове на сградните водопроводни отклонения и ПХ, ще се монтират извън платното на съответната улица, на 0.50 м от бордюра. По време на строителството ще се подменят и прилежащите съществуващи сградните отклонения. Точното място на

водовземните скоби ще се определя след като се разкрие всяко едно сградно водопроводно отклонение към стария водопровод. Предвидено е отклоненията да се подменят до регулационната граница на парцелите и от двете страни на улицата. Полагането на тръбите ще се изпълни върху пясъчна подложка 10 см., предварително подравнена до нивелетната кота и тръбите ще легнат върху нея без допълнителни напрежения и с необходимия наклон. Засипването върху тръбата ще е също с пясък, на 20 см над тръбата. На това ниво ще се постави детекторната лента. На местата където има разклонения проводниците в лентата ще се свързват със специални клещи. След първия пласт засипването продължава с фракция 5-25мм (баластра) на пластове с уплътняване до 95% по Проктор. С това се постига предпазване на тръбата от повреди и слягането на възстановените пътни участъци. При полагането ще се има в предвид промяната на полиетиленовите тръби от температурната разлика – те имат линейни разширения. Това налага да се осъществява темпериране на водопровода до постоянната температура на изкопа преди направата на връзките.

Възстановяването на насипа в обхвата на пътното платно ще се извърши с несортиран трошен камък на пластове от 20 см с последващо уплътнение минимум 95%. Възстановяването на изкопа и пътното платно да се извърши по следния начин:

- Насипване с несортиран трошен камък на пластове от 15-20 см с последващо уплътнение минимум 95%.
- Неплътен асфалтобетон – 6 см
- Плътен асфалтобетон – 4 см

Участъкът от асфалтовата настилка, засегнат от изкопа ще се изрязва вертикално. За по-добра свързка между съществуващата и новоположената настилка, вертикално изрязаните повърхности ще се обмажат с битум Б 121/160 предварително загрят над 100 °С. При изпълнение на строителството ще се влагат само материали, отговарящи на съответния стандарт.

Отпадъците формирани при реализацията и експлоатацията на ИП ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. ИП отстои на повече от 1.82 км от най-близко разположената защитена зона BG0001039 „Попинци”.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените дейности в ИП, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Боримечково в община Лесичово – етап II“, в регулационните граници на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с

уведомление с вх. № ПД-01-222/19.01.2017 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ –

