



Изх. № *ПА-01-2271-(4)/.....*

гр. Пазарджик, *11.09.*..... 2018 г.

ДО

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК“ АД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ“ № 5

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на допълнителен тръбен сондажен кладенец (водопогълещ) за осигуряване на нормалната работа термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик“, в имот с идентификатор 55155.508.644, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2271/13.08.2018 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2271/13.08.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с ИП се предвижда изграждане на нов допълнителен тръбен сондажен кладенец /водопогълещ/ за осигуряване на нормалната работа на термоклиматичната инсталация на „Автогара“ Пазарджик в имот с идентификатор 55155.508.644, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Захранването с вода на обекта за технологични нужди на системата за охлаждане на термоклиматичната инсталация, се осъществява от два броя тръбни кладенци – черпателен и водопогълещ. За експлоатацията на инсталацията има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31590946/22.07.2015г. През 2015 г. са изградени и оборудвани двата тръбни кладенеца. По време на изпитанията черпещия кладенец аварира. С искане за изменение на Разрешителното БД ИБР разрешава прокарване на нов черпещ сондажен кладенец.

През януари 2018 г. е констатирано, че водопогълещия кладенец не успява да поеме отработената от инсталацията вода и част от нея се зауства в градската канализация.

С настоящето ИП ще се изпълни дадено предписание от БД ИБР и ще се нормализира работата на инсталацията.

Новия кладенец ще бъде с дълбочина 20 м и диаметър 250 мм и ще отстои на 5-6 м от съществуващия в момента и ще работи заедно с него. Не се предвиждат промени в исканите водни количества и технологичната схема на водочерпене и реинжекция на инсталацията

Географски координати на тръбния сондажен кладенец:

N 42° 10'59.012"

E 24° 19'05.926"

Кота на устието: 202.80

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои на не по-малко от 0.09 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-578/1/31.08.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на допълнителен тръбен сондажен кладенец (водопогълещ) за осигуряване на нормалната работа термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик“, в имот с идентификатор 55155.508.644, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-578/1/31.08.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).

С уважение,

КОСТАДИН ВЕЩЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик






# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-578 /1/

Пловдив, 31.08.2018 г.



ДО

КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОРНА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, ет.4

ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш Изх. № ПД-01-2271-(1)/15.08.2018 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за допустимост на инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на допълнителен тръбен сондажен кладенец /водопогълещ/ за осигуряване на нормалната работа термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.644 по КККР на землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК“ АД, гр. Пазарджик


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ПД-01-2271-(1)/15.08.2018 г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Изграждане на допълнителен тръбен сондажен кладенец /водопогълещ/ за осигуряване на нормалната работа на термоклиматичната инсталация на Автогара Пазарджик. На площадката на ПИ 55155.508.644 по КККР на гр. Пазарджик, собственост на фирма „Тролейбусен транспорт - Пазарджик“ АД е изградена новата сграда на Автогара Пазарджик. Захранването с вода на обекта за технологични нужди на системата за охлаждане на кондензаторите на термоклиматичната инсталация се осъществява от два броя тръбни кладенци - черпателен и водопогълещ. За експлоатацията на термоклиматичната инсталация на сградата има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31590946/22.07.2015 год. със следните параметри:  
 $Q_{пр} = 157750,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 432 \text{ м}^3/\text{ден} = 5,0 \text{ л/сек.}; Q_{макс.} = 5,5 \text{ л/сек.}$

В периода до месец октомври 2015 год. са изградени и оборудвани двата тръбни кладенца ТК 1 и ТК 2. По време на пробните изпитания на инсталацията, черпещият кладенец ТК 2 аварира при опит за изваждане на потопяемата помпа и става негоден за експлоатация. С искане за изменение на Разрешителното, БД ИБР - гр. Пловдив разрешава



прокарване на нов черпещ сондаж - ТК 2 на около 2м от аварирания - Решение № РР-3201/13.11.2017 год.

Към настоящия момент, при работа на инсталацията се оказва, че водопоглътщият кладенец не успява да поеме отработената от инсталацията вода и част от нея се зауства в градската канализационна мрежа. Това е констатирано при проверка на органите на БД и е издаден Констативен протокол № Пз-004/05.01.2018 год. с предписание да се експлоатира инсталацията, съгласно Разрешителното. В тази връзка, фирма „Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД желае да прокара допълнителен водопоглътщ кладенец за нормализиране работата на инсталацията. Новият кладенец ще отстои на около 5-6 м от съществуващия в момента и ще работи заедно с него. Не се предвиждат промени в исканите водни количества и технологичната схема на водочерпене и реинжекция на инсталацията. Настоящото ИП се явява като допълнение към издаденото становище на РИОС - гр. Пазарджик - изх. № КД-01-3998/11.12.2014 год. Имотът се намира в южната част на гр. Пазарджик, в обособена търговска и промишлена зона, ПИ с идентификатор 55155.508.644 по КKKP на гр. Пазарджик. Сондажът - ТК 3 ще се изгради в североизточната част на имота. Координати: северна ширина: 42°10'59.0"; източна дължина: 24°19'05.9"; кота на устието: 202,80 м. Сондажът ще бъде с дълбочина 20 м и диаметър до 250 мм. Годишното водно количество, което се предвижда да се водовзема ще бъде до 157750 м<sup>3</sup>, при максимално водно количество до 5,5 л/сек. /водопоглътчане/ за нуждите на термоклиматичната инсталация на Автогарата.

Вода за питейно - битови нужди на Автогарата се осигурява от ВиК мрежата на гр. Пазарджик, съгласно сключен Договор. При прокарването на сондажа и прочистването му се очаква да се използват до около 400 м<sup>3</sup> вода.

Битовите и площадкови отпадни води от дейността на обекта се заустват в градската канализационна мрежа на гр. Пазарджик, съгласно горесцитирания Договор.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (скица на имота), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

ИП попада в рамките на две подземни водни тела: - „Порови води в Квартнер - Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013 и разположеното под него - „Порови води в Неоген - Квартнер - Пазарджик - Пловдивския район“ с код BG3G000000N018. Съгласно посочената в уведомлението информация (проектна дълбочина на сондажа - 20 м.) и издаденото от БДИБР Разрешително за водовземане от подземни води № 31590946/22.07.2015 год. за ТК 1 и ТК 2 приемаме, че ИП попада в границите на подземно водно тяло с код BG3G000000Q013. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Мястото на реализация на ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3\_APSFR\_MA\_07 (Марица - Пазарджик) от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнореломорски район. ИП попада изцяло в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения при сценариите, посочени в чл. 146е (1) т. 1 и т.2 от ЗВ.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.** Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, Фитобентос, Макрофити, БПК, NH<sub>4</sub>, Си до 2027 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно



тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние, във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящето ИП в ПУРН 2016-2021 на ИБР не са определени конкретни мерки.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да се подаде заявление, с което да се стартира процедура по издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране на води в подземни водни обекти, чрез нови съоръжения на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.** В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. Дейностите по ИП подлежат на разрешителен режим съгласно ЗВ. По отношение на издаденото от Директора на БД ИБР разрешително № 31590946/22.07.2015г., последно изменено с Решение № РР-3201/13.11.2017 г. за водовземане от подземни води и за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води чрез нови съоръжения, следва да се проведе процедура съгласно издадени указания на МОСВ.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** По данни от Регистъра за издадени разрешителни на БД ИБР, в съседни имоти (в радиус до 1000 м), където е разположено ИП, няма издадени разрешителни за съществуващи водопоглъщи тръбни кладенци от характера на ИП, освен вече съществуващия ТК1, изграден в настоящия ПИ, собственост на Възложителя.

#### **4. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло.**

**4.1** Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” към март 2018г.:

- общо разполагаеми ресурси – 8254 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3105,25 л/сек;
- водовземанет от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 278,80 л/сек;
- експлоатационният индекс – 40,999 %;
- свободни водни количества – 4870 л/сек.



4.2 Площ на землището на гр. Пазарджик, попадаща в ПВТ BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” – 37,53 км<sup>2</sup>.

- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек км<sup>2</sup>.

- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Пазарджик – 105,8 л/сек.

4.3 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване и регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване): В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

4.4 Критерии за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване:

В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените - добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

4.5 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води:

В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Считаме, че при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на така представеното ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а” от ЗВ, понеже в този случай не се предвижда водовземане от повърхностно или подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнотракийски район”

