



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-513-(1)

гр. Пазарджик, 18.10. 2021 г.

ДО

Г-ЖА ВАСКА РАЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

На Ваш изх. № 32-00-136/06.10.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-513/07.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-513/07.10.2021 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е подмяна на старите участъци (реконструкция) на улични водопроводи, част от водопроводната мрежа на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Реконструкцията ще се извърши на следните подобекти:

- ✓ уличен водопровод по ул. „Дунав“ – от ул. „Сараново“ до ул. „Христо Ботев“ и от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Съединение“ с дължина около 370 м;
- ✓ уличен водопровод по бул. „България“ – от ул. „Симеон Велики“ до пл. „Костница“ с дължина около 205 м;
- ✓ уличен водопровод по ул. „Княз Борис І“ – от ул. „Еледжик“ до ул. „Л. Каравелов“ с дължина около 1600 м.

Монтажните работи ще се извършват в източната лента на платното за движение, както и по тротоарите, където са предвидени сградни водопроводни отклонения.

Строителните работи включват следните дейности:

- разваляне на асфалтовата настилка;
- изкопаване на настилка до достигане на проектните нива;
- полагане на нови тръбопроводи от полиетиленови тръби;
- засипване на изкопа;
- полагане на пластове за възстановяване на настилка.

На места през 150 м. ще се монтират надземни противопожарни хидранти ПХ 70/80. Предвидени са нови сградни отклонения СВО с диаметър ф25/ф63 за всеки граничещ имот.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Трасетата, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

