



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПД-01-553-(1)*

гр. Пазарджик, ... *05.11.* ... 2021 г.

ДО

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОРФЕЙ“ № 4А

ОБЩ. БЕЛОВО

На Ваш изх. № РИОСВ – 79/27.10.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“ в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-553/27.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-553/27.10.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление с настоящото ИП се предвижда подмяна на старата водопроводна мрежа по цялата дължина на бул. „Освобождение“ в гр. Белово, общ. Белово – общо 1 740 метра. Ще се подменят съществуващите стоманени отклонения в пресечките, както и на всички сградни отклонения от поцинкован тръби с нови. Предвиждат се отклонения към всички пресечки, извън обхвата на главния път, като в пресечките със съществуващи водопровод ще се монтира СК на връзката, а в тези без водопровод - ще се оставя затапен участък. Ще се монтират 13 надземни противопожарни хидранти /ПХ/ Ф80 през 150 м и ще се подменят всички СВО с ПЕ тръби Ф32 до имотите, с монтаж на фабрична комбинирана шахта с тротоарен спирателен кран /ТСК/ и водомер, в тротоара до границата пред имота.

Реконструираната водопроводна мрежа ще се полага на 1,5 м на север от проектните бордюри на южния тротоар, в нова траншея, до тази на съществуващия водопровод.

Новите водопроводи, ще са от тръби полиетилен висока плътност /ПЕВП/ с обща дължина 1 740 м (Ф110 – 957 м и Ф90 - 783 м).

За отклонения в пресечките се предвиждат тръби ПЕ с обща дължина 128 м (Ф110 – 43 м и Ф90 – 85 м).

За отклонения за ПХ с ПЕ тръби Ф90 общо 39 м. Монтаж на 23 СК (Ф100 – 6 бр. и Ф80 -17 бр.). Ще се изградят 104 СВО (по едно за всеки прилежащ имот) с ПЕ тръби Ф 32, обща дължина 858 м и 4 СВО Ф63 с обща дължина 55 м.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Участъкът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“ в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

