ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

ОТ
Ангел Генов ЕГН:
Телефон: , e-mail:

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с уведомление с вх. № ПД-01-651/20.10.2026г.

УВАЖАЕМА инж. Атанасова,

В допълнение към подаденото уведомление за инвестиционно предложение Ви предоставям следната информация относно предвиденото водоснабдяване на фермата:

За нуждите на обекта се предвижда изграждане на **сондажен кладенец** за водовземане от подземни води. Водата ще се използва за поддържане на необходимата влажност на лехите чрез система за оросяване.

Предварително се предвижда сондажът да бъде с **ориентировъчна дълбочина около 30 метра**. Дълбочината е работно допускане и подлежи на уточняване след хидрогеоложко проучване и съобразно приложимите изисквания.

Оросяването на лехите ще се извършва периодично, в зависимост от влажността на субстрата и климатичните условия. През топлите и сухи периоди влажността ще се проверява ежедневно и при необходимост системата ще се включва за кратки периоди. През влажните и хладни периоди оросяването ще се извършва по-рядко или ще се преустановява при достатъчна естествена влажност.

При разчет за **три оросявания дневно през всеки ден от годината**, необходимите количества вода са:

- за едно оросяване: **273,70 литра**;
- за един ден: **821,10 литра**;
- за една година: **299 701,50 литра**, или около **299,70 куб. м**.

Посоченото годишно количество е предварителен разчет при допускане за три оросявания всеки ден. Действителното водопотребление ще зависи от влажността на лехите, сезонните условия и режима на работа на системата.

Необходимият дебит на системата ще бъде уточнен при избора на оборудването. Действителният дебит на сондажа предстои да бъде установен при проучването.

Моля горната информация да бъде приложена към преписката по уведомлението и да бъда информиран за необходимите действия по компетентност във връзка с предвиденото водовземане.

Дата:27.10.2026 г.
гр./с. Пазарджик

С уважение:

....
Ангел Генов